



Quartel Geral
GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL					FOLHA N º:		01/01.			
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO COM USO DE CBUQ EM DIVERSAS VIAS CONFORME INSTRUMENTO N° 1301002116/2026					DATA:		16/07/2026			
LOCAL: RUA MANOEL DA COSTA, BECO SEM DENOMINAÇÃO E RUA SETE - BAIRRO JOSÉ CAETANO DE FARIA - QUARTEL GERAL/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:					
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO) - (SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO) - (SICRO 04/2026)					()	DIRETA	(X)	INDIRETA		
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	26,48%		
ITEM	FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL		
1.0					INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					R\$ 1.515,22
1.1	SICOR/SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.197,99	R\$ 1.515,22	R\$ 1.515,22		
2.0					OBRAS VIÁRIAS					R\$ 215.189,51
2.1	SICOR/SEINFRA	RO-00385	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTIO	M2	3.088,25	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 339,71		
2.2	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.700,75	R\$ 0,43	R\$ 0,54	R\$ 1.458,41		
2.3	SICOR/SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	81,02	R\$ 1.871,42	R\$ 2.366,97	R\$ 191.777,83		
2.4	SICOR/SEINFRA	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	22.751,12	R\$ 0,75	R\$ 0,95	R\$ 21.613,56		
3.0					SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 46.944,94
3.1	SICOR/SEINFRA	ED-48492	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	380,95	R\$ 11,35	R\$ 14,36	R\$ 5.470,44		
3.2	SICOR/SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	761,00	R\$ 43,09	R\$ 54,50	R\$ 41.474,50		
VALOR TOTAL DA OBRA									R\$ 263.649,67	
ARTHUR HENRIQUE TOLEDO:10278243665										
Assinado de forma digital por ARTHUR HENRIQUE TOLEDO:10278243665 Dados: 2026.07.22 09:01:37 -03'00'										
Arthur Henrique Toledo Engenheiro Civil - Responsável Técnico CREA/MG Nº: 188.414/D GASPAR CARLOS FILHO:88741648668										
Assinado de forma digital por GASPAR CARLOS FILHO:88741648668 Dados: 2026.07.22 13:02:09 -03'00'										
Gaspar Carlos Filho Prefeito Municipal										